

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ / RS.		Data Base: OUT/2019					
CÓDIGO CPU / 003	SERVIÇO: EXECUÇÃO DE ATERRO DE PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - EXCLUSIVE TRANSPORTE			UNIDADE: M3			
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO UNITÁRIO
			PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	
SINAPI/88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 155HP - CHP DIURNO		0,69		169,13		116,70
SINAPI/88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 155HP - CHI DIURNO			0,31		60,09	18,63
TOTAL PRODUÇÃO (m³/h) = (A)							20,00
TOTAL = (A)							135,33
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND.	QUANTIDADE	SALÁRIO BASE C/ ENC. SOC.	CUSTO UNITÁRIO		
SINAPI/88316	SERVENTE	H	0,60	15,66	9,40		
TOTAL = (B)							9,40
PRODUÇÃO DE EQUIPE (D)		UND.	20,00	CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A + B) = (C)		144,72	
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				{ (A) + (B) + (C) } / (D) = (E)			7,23
CÓDIGO	MATERIAIS / SERVIÇOS	UND.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SINAPI/6079	ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,250	8,78	10,98		
TOTAL = (F)							10,98
CÓDIGO	TRANSPORTE	DMT (km)	DENSIDADE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNT. TOTAL		
TOTAL = (G)							-
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G)				R\$	18,20		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL				R\$	18,20		
OBRA: RUA DOIS DE DEZEMBRO / TRECHO II E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS HENRIQUE HOFFMANN E GUILHERME ALBINO MULLER			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
TRECHO: CONFORME INDICADO EM PROJETO BASE DE PREÇOS: SINAPI / 08 - 19; SICRO / 1 - 19; DAER / 05 - 19			FABRICIO BISCHOFF CREA/RS:131.310		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ/RS		