

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA:		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ / RS.			Data Base:		OUT/2019		
CÓDIGO		SERVIÇO: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50					UNIDADE:		
CPU / 007		m					UNIDADE:		
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR			UND.	QUANTIDADE	SALÁRIO BASE C/ ENC. SOC.	CUSTO UNITÁRIO	
SICRO/P9830		MONTADOR			h	0,33	23,58	7,86	
SICRO/P9824		SERVENTE			h	0,67	15,96	10,64	
TOTAL = (B)							18,50		
ADICIONAL M.O - FERRAMENTAS (D)		%		20,51%		CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A + B) = (C)		18,50	
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					{ (A) + (B) + (C) } + (D) = (E)				22,29
CÓDIGO		MATERIAIS / SERVIÇOS			UND.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICRO/5213414		Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - D = 50CM			m²	0,1963	391,15	76,80	
TOTAL = (F)							76,80		
CÓDIGO		EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
				PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO		
SICRO/E9687		CAMINHÃO CARROCERIA - 4	0,3333	0,3	0,70	103,91	34,28	18,39	
TOTAL = (G)							18,39		
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G)							R\$ 117,48		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							R\$ 117,48		
OBRA: RUA DOIS DE DEZEMBRO / TRECHO II E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS HENRIQUE HOFFMANN E GUILHERME ALBINO MULLER TRECHO: CONFORME INDICADO EM PROJETO BASE DE PREÇOS: SINAPI / 08 - 19; SICRO / 1 - 19; DAER / 05 - 19					SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
					_____ FABRICIO BISCHOFF CREA/RS:131.310		_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ/RS		