

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA:		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ / RS.			Data Base:		OUT/2019	
CÓDIGO		SERVIÇO:					UNIDADE:	
CPU / 008		FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO L = 0,45 m					UNIDADE:	
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR			UND.	QUANTIDADE	SALÁRIO BASE C/ ENC. SOC.	CUSTO UNITÁRIO
SICRO/P9830		MONTADOR			h	0,33	23,58	7,86
SICRO/P9824		SERVENTE			h	0,67	15,96	10,64
TOTAL = (B)								18,50
ADICIONAL M.O - FERRAMENTAS (D)		%	20,51%		CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A + B) = (C)			18,50
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					{ (A) + (B) + (C) } + (D) = (E)			22,29
CÓDIGO		MATERIAIS / SERVIÇOS			UND.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO/5213414		Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - L = 45CM			m²	0,2025	391,15	79,21
TOTAL = (F)								79,21
CÓDIGO		EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
				PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	
SICRO/E9687		CAMINHÃO CARROCERIA - 4 6.744P (1988)	0,3333	0,3	0,70	103,91	34,28	18,39
TOTAL = (G)								18,39
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G)							R\$	119,88
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							R\$	119,88
OBRA: RUA DOIS DE DEZEMBRO / TRECHO II E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS HENRIQUE HOFFMANN E GUILHERME ALBINO MULLER TRECHO: CONFORME INDICADO EM PROJETO BASE DE PREÇOS: SINAPI / 08 - 19; SICRO / 1 - 19; DAER / 05 - 19					SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
					_____ FABRICIO BISCHOFF CREA/RS:131.310		_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ/RS	