

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ / RS.				Data Base:	OUT/2019	
CÓDIGO	SERVIÇO:					UNIDADE:	
CPU / 012	INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL 25x25 cm					UNID.	
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO UNITÁRIO
			PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	
TOTAL = (A)							-
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND.	QUANTIDADE	SALÁRIO BASE C/ ENC. SOC.	CUSTO UNITÁRIO		
SINAPI/88309	PEDREIRO	h	1,00	21,54	21,54		
SINAPI/88242	AJUDANTE DE PEDREIRO	h	1,00	17,63	17,63		
TOTAL = (B)							39,17
PRODUÇÃO DE EQUIPE (D)		UND.	32,00	CUSTO UNITÁRIO TOTAL ( A + B ) = (C)		39,17	
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO			r	{ ( A ) + ( B ) + ( C ) } / ( D ) = (E)		1,22	
CÓDIGO	MATERIAIS / SERVIÇOS	UND.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SINAPI/37595	ARGAMASSA COLANTE "CIMENTCOLA" AC-III	kg	0,3000	1,37	0,41		
SINAPI/90279	CONCRETO GRAUTE, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,0019	338,32	0,64		
SINAPI/36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA 40x40cm - COLORIDO	UND.	1,0000	6,14	6,14		
TOTAL = (F)							7,19
CÓDIGO	TRANSPORTE	DMT (km)	DENSIDADE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNT. TOTAL		
TOTAL = (G)							-
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G )				R\$	8,41		
<b>CUSTO UNITÁRIO TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>8,41</b>		
OBRA: RUA DOIS DE DEZEMBRO / TRECHO II E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS HENRIQUE HOFFMANN E GUILHERME ALBINO MULLER			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
TRECHO: CONFORME INDICADO EM PROJETO BASE DE PREÇOS: SINAPI / 08 - 19; SICRO / 1 - 19; DAER / 05 - 19			FABRICIO BISCHOFF CREA/RS:131.310		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ/RS		