

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ / RS.					Data Base:	OUT/2019
CÓDIGO	SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA - DN 20 mm						UNIDADE:
CPU / 014							M
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO UNITÁRIO
			PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	
							-
							-
TOTAL = (A)							-
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR			UND.	QUANTIDADE	SALÁRIO BASE C/ ENC. SOC.	CUSTO UNITÁRIO
SINAPI/88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS			h	0,04	21,30	0,85
SINAPI/88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,04	17,99	0,72
TOTAL = (B)							1,57
PRODUÇÃO DE EQUIPE (C)		UND.	m/H	1,00	CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A + B) / C = (D)		1,57
CÓDIGO	MATERIAIS / SERVIÇOS			UND.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI/9813	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15564)			m	1,000	4,76	4,76
TOTAL = (E)							4,76
CÓDIGO	TRANSPORTE			DMT (km)	DENSIDADE / EMPOLAMENT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNT. TOTAL
TOTAL = (F) R\$							6,33
CUSTO DIRETO TOTAL (A + B) / C + (E) = (F)							6,33
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							R\$ 6,33
OBRA: RUA DOIS DE DEZEMBRO / TRECHO II E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS HENRIQUE HOFFMANN E GUILHERME ALBINO MULLER				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
TRECHO: CONFORME INDICADO EM PROJETO							
BASE DE PREÇOS: SINAPI / 08 - 19; SICRO / 1 - 19; DAER / 05 - 19				FABRICIO BISCHOFF CREA/RS:131.310		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ/RS	