COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ / RS.	Data Base:	OUT/2019

CÓDIGO	SERVIÇO:	UNIDADE:
SINAPI/83709	CAIXA DE PASSAGEM MEDIDAS INTERNA: 0,80 X 0,80 E EXTERNA: 1,20X1,20M, TAMPA CONCRETO, ALTURA DE 1,0 M	R$/unid

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,24	14,06	31,49
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	17,19	0,52
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,24	18,57	41,60
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	18,57	6,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,45	18,69	232,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,57	13,83	464,27
					-
					-
					-
					-
				TOTAL = (A)	777,07

CÓDIGO	MATERIAIS / SERVIÇOS	UND.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	32,2000	4,52	145,54
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	M3	0,8000	60,00	48,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	320,0000	0,57	182,40
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,8000	51,00	91,80
00005070	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)	KG	0,0500	9,49	0,47
00006194	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA	M	0,2300	2,58	0,59
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	530,0000	0,33	174,90
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL = (B)	643,71

CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5875/SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA	CHP	0,1300	81,46	10,59
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL = (C)	10,59

CUSTO DIRETO TOTAL (A) + (B) + (C)		TOTAL = (D)	1.431,37
VALOR DE ENCARGOS		TOTAL = (E)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL		TOTAL = (F)	**1.431,37**

OBRA: RUA DOIS DE DEZEMBRO / TRECHO II E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS HENRIQUE HOFFMANN E GUILHERME ALBINO MULLER

TRECHO: CONFORME INDICADO EM PROJETO

BASE DE PREÇOS: SINAPI / 08 - 19; SICRO / 1 - 19; DAER / 05 - 19

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FABRICIO BISCHOFF CREA/RS:131.310

PREFEITURA MUNICIPAL