COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁ	Data Base:	OUT/2019

CÓDIGO	SERVIÇO:	UNIDADE:
SINAPI/96400 SICRO/4816012	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	R$/unid

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1016	17,99	1,83
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL = (A)	1,83

CÓDIGO	MATERIAIS / SERVIÇOS	UND.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL = (B)	-

CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5631	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	CHP	0,0139	143,41	1,99
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,	CHI	0,0151	59,43	0,90
5684	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,	CHP	0,0046	100,19	0,46
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM	CHI	0,0244	41,81	1,02
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA	CHP	0,0109	152,16	1,66
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA	CHI	0,0181	59,07	1,07
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	m³	1,4667	32,71	47,98
				TOTAL = (C)	55,08

CUSTO DIRETO TOTAL (A) + (B) + (C)	TOTAL = (D)	56,90
VALOR DE ENCARGOS	TOTAL = (E)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL	TOTAL = (F)	**56,90**

OBRA: RUA DOIS DE DEZEMBRO / TRECHO II E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS HENRIQUE	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	
TRECHO: CONFORME INDICADO EM PROJETO		
BASE DE PREÇOS: SINAPI / 03 - 18; SICRO / 11 - 17; DAER / 05	**FABRICIO**	**PREFEITURA**